

REFERENCES
ENTRETIEN DU PATRIMOINE (Bâtiment) - DIAGNOSTIC ET MAITRISE D'ŒUVRE
TRAVAUX DE REPRISE SUR ANCIENS OUVRAGES

16/02

ANNEE	COMMUNE	NATURE DES TRAVAUX ET D'OUVRAGE	MISSION DU B.E.T.	MAITRE D'OUVRAGE	CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2016 En cours	EPINAL	Rénovation du parking Saint-Nicolas	Maîtrise d'œuvre	VILLE D'EPINAL	Rénovation complète de l'ensemble du 4ème étage ainsi que les rampes d'accès jusqu'au 3ème étage y compris tous accessoires. Délai : 5 mois Coût prévisionnel des travaux : 467 673 €H.T.
2016 En cours	NANCY	Restauration couvertures pavillon XVIIIème de l'Hôtel de Ville	Diagnostic	VILLE DE NANCY	Le pavillon XVIIIème de l'hôtel de ville est classé en totalité au titre des monuments historiques
2016 En cours	SAINT-DIE	Résidence Quai du Torrent	Maîtrise d'œuvre	FONCIA	Rénovation des façades et mise en œuvre d'une étanchéité liquide sur les balcons et loggias, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> . Nettoyage au jet d'eau haute pression de l'ensemble des façades . Piquage des enduits et fraisage des balcons, loggias, avancées de toit . Mise en œuvre d'un revêtement minéral épais sur l'ensemble du bâtiment . Mise en œuvre d'une peinture en sous-face des volumes rapportés . Mise en œuvre d'un saturateur bois pour les façades recouvertes d'un bardage bois . Reprise des parements et arêtes des garde-corps en béton et mise en œuvre d'une couverture métallique . Remise en peinture des garde-corps métalliques Coût prévisionnel des travaux : 209 965 €H.T.
2016 En cours	LIFFOL-LE-GRAND	Bâtiments 26 et 30 Quartier Pâquis de peinture Réfection de toiture	Maîtrise d'œuvre	VOSGELIS	Réfection complète de la toiture de deux bâtiments d'habitation collective <ul style="list-style-type: none"> - Couverture en tôle d'acier nervurée fixée sur la couverture existante en sur toiture Coût prévisionnel des travaux : 80 259,00 €H.T.
2016 En cours	THAON-LES-VOSGES	Reconstruction d'un cloisonnement après sinistre Copropriété du Parc	Maîtrise d'œuvre	SYGESTIM	Démolition d'un morceau de cloison en vue de sa reconstruction, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> . Démolition de la partie de cloison sinistrée . Evacuation des gravats . Reconstruction d'une cloison . Rebouchage des fissures en mur porteur . Peinture, menuiseries . Remise en état des lieux Coût prévisionnel des travaux : 16 700 €H.T.
2015	ROSIERES-AUX-SALINES	Eglise St Pierre	Co-Maîtrise d'œuvre	COMMUNE DE ROSIERES-AUX-SALINES Architectes : ATELIER Grégoire ANDRE	Consolidation et reprise intérieure de l'église Saint-Pierre <ul style="list-style-type: none"> . Vérification de la stabilité et de la tenue des ouvrages . Analyse des désordres constatés . Proposition de solution de reprises et des réparations . Elaboration d'un projet de restauration (tirants et reprise des voutes) Coût de réalisation des travaux : 560 000 €H.T.
2015	SAINT-DIE	Immeuble La Résidence	Maîtrise d'œuvre	FONCIA	Rénovation de la couverture de l'édicule et de la toiture terrasse Comprenant : <ul style="list-style-type: none"> . Tranche ferme : Mise en œuvre d'un système d'étanchéité monocouche à base de membrane élastomère sur l'édicule et sur l'avancée de toit des balcons . Tranche conditionnelle : Mise en œuvre d'un système d'étanchéité bicouche à base de membrane élastomère avec un isolant sur la toiture terrasse Coût de réalisation des travaux : 94 744,00 €H.T.
2015	EPINAL	Centre de loisirs de la 40 Semaine Pavillon N° 1	Co-maîtrise d'œuvre Architecte : Mr Nicolas MIRE	VILLE D'EPINAL	Elargissement des accès et sorties, et aménagement de sanitaires adaptés Comprenant : <ul style="list-style-type: none"> . Démolitions intérieures . Créations de passages intérieurs compris reprises en béton armé . Réaménagement ponctuel de voirie, travaux divers . Ensemble d'entrée en acier thermolaqué . Ensembles vitrés en aluminium thermolaqué . Remplacement de portes intérieures, aménagement de placards et travaux divers . Doublages de murs, cloisonnements, raccords de plâtre et travaux divers . Réalisation d'une chape et pose de carrelages dans l'extension, remplacement des carrelages au sol de la cuisine . Isolation des plafonds hauts du rez-de-chaussée - Délai : 3 mois Coût de réalisation des travaux : 44 395,00 €H.T.
2015	THAON-LES-VOSGES	Ecole primaire de Bouxières Rénovation de la toiture	Maîtrise d'œuvre	VILLE DE THAON-LES-VOSGES	Rénovation de la toiture et pose de panneaux photovoltaïques, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - Remplacement du complexe d'étanchéité existant par un complexe d'étanchéité autoprotégé constitué d'une membrane synthétique PVC et d'un isolant thermique (polystyrène) sur l'ensemble des toitures terrasses et sur tous les édicules - Réparation des bétons dégradés sur les parties en encorbellement - Mise en sécurité (accès et entretien) de la toiture terrasse - Mise en œuvre de panneaux photovoltaïques, système semi intégré à la membrane - Installation électrique complète y compris parafoudre - Raccordement au réseau EDF en limite de parcelle Délai : 9 mois Coût de réalisation des travaux : 271 805 €H.T.

REFERENCES
ENTRETIEN DU PATRIMOINE (Bâtiment) - DIAGNOSTIC ET MAITRISE D'ŒUVRE
TRAVAUX DE REPRISE SUR ANCIENS OUVRAGES

16/02

ANNEE	COMMUNE	NATURE DES TRAVAUX ET D'OUVRAGE	MISSION DU B.E.T.	MAITRE D'OUVRAGE	CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2014	THAON-LES-VOSGES	Groupe scolaire de Gohypré Rénovation de la toiture	Maîtrise d'œuvre	VILLE DE THAON-LES-VOSGES	<ul style="list-style-type: none"> . Remplacement du complexe d'étanchéité existant par un complexe d'étanchéité autoprotégé constitué d'une membrane synthétique PVC et d'un isolant thermique (polystyrène) sur l'ensemble des toitures terrasses et sur tous les édifices . Réparation des bétons dégradés sur les parties en encorbellement . Mise en sécurité (accès et entretien) de la toiture terrasse . Mise en œuvre de panneaux photovoltaïques, système semi intégré à la membrane . Installation électrique complète y compris parafoudre . Raccordement au réseau EDF en limite de parcelle <p>Délai : 2 x 4 mois</p> <p>Coût de réalisation des travaux : 312 635 €H.T.</p>
2014	THAON-LES-VOSGES	Résidence Le Clos Valentin Rénovation d'un appartement sinistré après incendie	Diagnostic Maîtrise d'œuvre	SYGESTIM	<p>Rénovation d'un appartement sinistré et travaux connexes aux autres appartements compris façade après incendie</p> <p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise à nue de la structure de l'ensemble de l'appartement sinistré - Renforcement structurel de maçonnerie en sous-face dallage et voile b.a. de l'appartement - Renforcement structurel de maçonnerie en façade et réfection enduit à l'identique - Remplacement de la colonne VMC sur 4 étages des logements occupés - Rénovation complète comprenant cloison - doublage - plâtrerie, électricité - chauffage, plomberie - sanitaires, menuiseries extérieures et intérieures, revêtement de sol, peinture - papiers peints - Dépose-repose des cloisons des appartements concernés par la colonne VMC et réfection à l'identique - Rénovation des communs en RDC et 1er étage (revêtement sol et peinture) - Remise en état des E.V. <p>Délai : 3 mois</p> <p>Coût de réalisation des travaux : 200 000 €H.T.</p>
2015	VANDOEUVRE LES NANCY	CIRIL MONTET Rénovation charpente et couverture	Diagnostic Maîtrise d'œuvre	UNIVERSITE DE LORRAINE	<p>Rénovation de charpente et de couverture sur deux bâtiments</p> <p>Surfaces : 720 m² et 308 m²</p> <p>Coût de réalisation des travaux : 134 000 €H.T.</p>
2014	CANNES	Bâtiment COPACABANA Rénovation de l'étanchéité circulaire	Maîtrise d'œuvre	COPROPRIETE LE COPACABANA	<p>Rénovation de l'étanchéité circulaire du bâtiment, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Etanchéité . Garde-corps . Plomberie <p>Surface : 850 m²</p> <p>Coût de réalisation des travaux : 233 848 €H.T.</p>
2014	SANCHEY	Fort de Sanchey	Co-Maîtrise d'œuvre	COMMUNE DE SANCHEY	<p>Analyse des désordres structuraux et mission de maîtrise d'œuvre pour la prescription des travaux de consolidation du fort, notamment sur les reprises des voûtes par tirons.</p>
2014	NANCY	Temple protestant Saint-Jean Place Maginot	Diagnostic Architectes : Atelier ANDRE	VILLE DE NANCY	<p>Mesures de l'évolution des fissures sur les structures et mouvements structurels du Temple, Place Maginot</p> <ul style="list-style-type: none"> . Etablissement d'un rapport de relevés avec analyse des résultats (murs et plafonds) . Prescriptions pour établissement des analyses géotechniques . Etablissement du diagnostic spécifiant les causes des désordres
2014	SEPVIGNY - 55	Chapelle du Vieux Astre Edifice du XIIe siècle	Co-Maîtrise d'œuvre Suivi des travaux	COMMUNE DE SEPVIGNY	<p>Travaux de restauration des intérieurs et des peintures murales de la chapelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérification de la stabilité de l'édifice et préconisations sur le plan structurel et hydrométrique du bâtiment <p>Coût de réalisation des travaux : 292 173 €H.T.</p>
2008	EPINAL	Réfection d'un tronçon de la voie et de son mur de soutènement Rue de la Pelle	Maîtrise d'œuvre	VILLE D'EPINAL	<p>Réfection d'un tronçon de la voie et de son mur de soutènement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Démontage garde-corps sur une longueur d'environ 50 m - Consolidation par cloutage et béton projeté des murs de soutènement sur environ 50 m - Consolidation par contreforts en béton, béton projeté et micropieux des murs de soutènement 50 m - Reprise et réfection de la voirie sur une longueur d'environ 200 m <p>Délai : 3 mois</p> <p>Coût de réalisation des travaux : 305 840 €H.T.</p>
2013	VITTEL	Palais des congrès Façades	Maîtrise d'œuvre	VILLE DE VITTEL	<p>Réparation et mise en sécurité des façades du Palais des Congrès, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Nettoyage et rénovation de l'ensemble des façades du bâtiment . Mise en sécurité de la façade Sud et de la façade Ouest du bâtiment par la mise en œuvre d'une ossature métallique de renforcement

REFERENCES
ENTRETIEN DU PATRIMOINE (Bâtiment) - DIAGNOSTIC ET MAITRISE D'ŒUVRE
TRAVAUX DE REPRISE SUR ANCIENS OUVRAGES

16/02

ANNEE	COMMUNE	NATURE DES TRAVAUX ET D'OUVRAGE	MISSION DU B.E.T.	MAITRE D'OUVRAGE	CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2013	EPINAL	Résidence Les Images Réfection des communs	Maîtrise d'œuvre	NEXITY	Rénovation des parties communes, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> . Mise en peinture des murs et plafonds . Remplacement des luminaires existants par des modèles à LED . Remplacement des sols actuels par un sol de type moquette en dalles . Remplacement du bloc boîte aux lettres dans le hall d'entrée <p>Délai : 1 mois</p> <p>Coût de réalisation des travaux : 39 451 €H.T.</p>
2014	CHARMES	Le Pâtis Rue des Anciens d'A.F.N. 12, 13 & 14 - Bât. 22 à 25 Rénovation de l'étanchéité d'un parking d'immeuble accessible aux VL et piétons VRD	Maîtrise d'œuvre	VOSGELIS	Restructuration des espaces extérieurs, des V.R.D. et de l'étanchéité de la toiture-terrasse-parking, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> . Réaménagement des espaces d'activités et aménagements extérieurs (voiries, réseaux et espaces verts) . Remplacement de l'étanchéité de la dalle de couverture du sous-sol (garages) <p>Surface : 1 200 m² Délai : 4 mois</p> <p>Coût de réalisation des travaux : 302 657 €H.T.</p>
2013	METZ	Ensemble scolaire La Miséricorde Façades	Co-maîtrise d'œuvre	ENSEMBLE SCOLAIRE LA MISERICORDE	Remplacement des menuiseries extérieures et rénovation des brises-soleil de la façade Sud-Est <ul style="list-style-type: none"> . Réparation et protection des brises-soleil . Rénovation surfacique des décollements d'enduit sur appuis de baies . Rénovation de la corniche . Rénovation du bandeau du préau . Mise en œuvre d'un inhibiteur de corrosion et d'une peinture de protection sur l'ensemble des éléments à rénover à l'exception des appuis de baies <p>Coût de réalisation des travaux : 70 690 €H.T.</p>
2014 En cours	GERARDMER	Copropriété ANTLIA Réfection des garde-corps	Maîtrise d'œuvre	FONCIA DAUPHINE	<ul style="list-style-type: none"> . Remplacement des lames des garde-corps des bâtiments A et B par un bardage bois de Mélèze à lames verticales ajourées . Châssis métallique adapté et renforcé et remis en peinture <p>Coût prévisionnel des travaux : 75 210 €H.T.</p>
2013	EPINAL	Copropriété LE CHÂTEAU Rénovation des terrasses et couvertures 39, 41 et 43, Faubourg d'Ambrail	Maîtrise d'œuvre	FONCIA	Rénovation des toitures-terrasses et couverture de trois bâtiments, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> . Travaux de reprise des éclatements de béton sur murs acrotères et édicules . Remplacement de l'étanchéité . Couverture ardoise en fibro-ciment 40 x 24 <p>Surface : 1 000 m²</p> <p>Délai : 4 mois</p> <p>Coût de réalisation des travaux : 170 273 €H.T.</p>
2013	VITTEL	Bâtiment Le Splendid Centre Hospitalier Réfection des façades et des toitures-terrasses	Maîtrise d'œuvre	CENTRE HOSPITALIER	Les travaux consistent en une réparation des parties d'ouvrages devenues dangereuses en site occupé, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> . Rénovation complète des toitures-terrasses : 1 000 m² . Réparation et rénovation des bétons et maçonnerie . Réparation des encorbellements et garde-corps des toitures-terrasses <p>Délais : 10 mois</p> <p>Coût de réalisation des travaux : 628 560 €H.T.</p>
2013	STAINVILLE	Eglise St Mathieu	Diagnostic et préconisation	COMMUNE DE STAINVILLE	Reprise de la charpente du transept et du cœur de l'édifice <ul style="list-style-type: none"> . Création de nouvelles pièces de charpente (chevrons et fermes) . Analyse et constat sur site . Reprise des assemblages
2013	XERTIGNY	Salle de réception Fissures en façade du château	Diagnostic	VILLE DE XERTIGNY	Diagnostic des fissures en façade (12 m ² de façade) <ul style="list-style-type: none"> . Fissuration des murs en moellons . Analyse des causes et prescriptions du suivi
2013	REMIREMONT	Bâtiment Maxonrupt Rénovation de plafonds	Maîtrise d'œuvre	COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PORTE DES HAUTES VOSGES	Crèche et médiathèque (ancienne école Jules Ferry) <ul style="list-style-type: none"> . Réfection et renforcement des plafonds au RDC et R + 1 suite à l'éroulement d'une partie de ceux-ci . Réparation des équipements et installations électrique, plâtrerie et plomberie . Reprise de peinture . Remise en état du revêtement de sol . Renforcement par profilés métalliques des plafond <p>Délai : 2 mois</p> <p>Coût de réalisation des travaux : 50 050 €H.T.</p>
2013	NANCY	Villa Majorelle	Co-maîtrise d'œuvre Diagnostic	Ville de NANCY	Réparation lourde : <ul style="list-style-type: none"> - Confortement des cheminées - Vérification et renfort des balcons

REFERENCES
ENTRETIEN DU PATRIMOINE (Bâtiment) - DIAGNOSTIC ET MAITRISE D'ŒUVRE
TRAVAUX DE REPRISE SUR ANCIENS OUVRAGES

16/02

ANNEE	COMMUNE	NATURE DES TRAVAUX ET D'OUVRAGE	MISSION DU B.E.T.	MAITRE D'OUVRAGE	CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2013	LUNEVILLE	Immeuble Rue de la Charité	EBA	Mme FRAYE	Réparation lourde : Stabilisation des façades Restructuration et reprise des planchers bois des différents niveaux Reprise en sous-œuvre des murs porteurs
2013	EPINAL	Immeuble 22, rue François de Neufchâteau	EBA	Mr THIEBAUT	Création d'armatures et suppression de murs porteurs avec reprise en sous-œuvre (linteaux béton, linteaux bois et poutrelles métalliques)
2013	TOUL	Démolition immeuble Les Teinturiers confortement mitoyen	EBA Conception et suivi des travaux	VILLE DE TOUL	Dans le centre historique, confortement du pignon d'un ancien bâtiment après démolition d'un bâtiment instable. . Création de contreforts en béton armé avec liernes, fondés sur micropieux . Etude de conception y compris pilotage de l'étude Géotechnique Délai : 2 mois Coût de réalisation des travaux : 70 000 €H.T.
2012	REMIREMONT	Médiathèque bâtiment Maxonrupt (ancienne école Jules Ferry) Réfection de la toiture	Maîtrise d'œuvre	COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PORTE DES HAUTES VOSGES	Ancienne école Jules Ferry transformée en crèche et médiathèque Réfection de la toiture, contrôle et renforcement de pièces de charpente Comprenant : - Rénovation de couverture en ardoise naturelle (1 500 m²) avec terrassons zinc - Remplacement et renforcement de piliers de charpente abimés - Traitement de charpente - Travaux annexes de maçonnerie, hydrogommage sur bandeaux et travaux de renforcement sur cheminées - Eclairage du fronton par leds et câbles chauffants en chêneaux Délai : 7 mois Coût de réalisation des travaux : 307 068 €H.T.
2012	CHANTRAINE	Résidence LES JARDINS Réfection des façades et des toitures-terrasses	Diagnostic	NEXITY	Bâtiment de 30 logements Etude diagnostique rénovation toitures-terrasses avec proposition de rénovation énergétique des façades, menuiserie et mise en œuvre de panneaux photovoltaïques Coût prévisionnel des travaux : 138 020 €H.T.
2012	LUNEVILLE	Stade Fénel Réparation et réhabilitation	Diagnostic Maîtrise d'œuvre	Ville de LUNEVILLE	Réparation et réhabilitation d'un bâtiment vestiaires, tribune de 700 places en béton armé réalisé en 1936, . Analyse des plans existants afin de connaître le comportement du bâtiment et d'étudier les répercussions des transformations sur celui-ci . Rénovation des structures, hydrosablage . Adaptations de nouvelles structures suspendues ou en adjacences sur radiers. Coût de réalisation des travaux : 2 471 000 €H.T.
2012	EPINAL	Rue Abel Ferry Rénovation d'une étanchéité en toiture de bâtiments	Maîtrise d'œuvre	O.P.H.A.E.	Rénovation des étanchéités existantes de 2 bâtiments en site occupé : . Dépose des existants . Travaux d'étanchéité . Travaux de remplacement des mitres terre cuite Délai : 10 mois Coût de réalisation des travaux : 161 075 €H.T.
2011 2012	CONTREXEVILLE	Bâtiment 24 Rue d'Anjou Réfection de toiture	Maîtrise d'œuvre	VOSGELIS	Réfection complète de la toiture d'un bâtiment de 20 logements occupés : . Dépose et déconstruction de la couverture par du bac acier . Renforcement de la charpente . Complément d'isolation par laine de verre Délai : 9 mois Coût de réalisation des travaux : 56 790 €H.T.
2011 2012	VITTEL	Résidence le Petit Prince Rénovation de toiture Immeuble 30 logements	Maîtrise d'œuvre	LAMY	Rénovation complète de la couverture en faux mansard d'un bâtiment d'habitation de type R + 3, partiellement R + 2 avec une structure en béton armé. Travaux en site occupé, comprenant : - Dépose zingueries et couverture - Renforcement de charpente - Mise en œuvre d'une couverture terrassons en zinc et couverture brisis en ardoises de synthèse - Accessoires et finition Surface : 1 000 m² Coût de réalisation des travaux : 139 081.59 €H.T.
2011 2012	NEUFCHATEAU	Réfection de toiture LA MALADIERE Bâiments 6 - 8 et 9 Tranche 7	Maîtrise d'œuvre	VOSGELIS	Réfection de toiture de 3 bâtiments, comprenant : . Dépose d'étanchéité sur panneaux bois . Dépose de charpente . Couverture en bac acier avec création d'une charpente complète . Isolation de la toiture . Travaux de zinguerie Surface : 1 200 m² Délais : 10 mois Coût de réalisation des travaux : 178 250 €H.T.

REFERENCES
ENTRETIEN DU PATRIMOINE (Bâtiment) - DIAGNOSTIC ET MAITRISE D'ŒUVRE
TRAVAUX DE REPRISE SUR ANCIENS OUVRAGES

16/02

ANNEE	COMMUNE	NATURE DES TRAVAUX ET D'OUVRAGE	MISSION DU B.E.T.	MAITRE D'OUVRAGE	CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2011 2012	NEUFCHATEAU	Réfection de toiture LA MALADIERE Bâtiments 4 - 5 et 7	Maîtrise d'œuvre	VOSGELIS	Remplacement de toiture-charpente de 3 bâtiments collectifs <ul style="list-style-type: none"> . Bâtiments 4 et 5 : Remplacement complet de la couverture et charpente . Bâtiment 7 : Création d'une sur-couverture Surface : 1 200 m² Délais : 10 mois Coût de réalisation des travaux : 181 581 €H.T.
2011	LAVAL SUR VOLOGNE	Démolition d'usines	Préconisation Suivi de travaux	PAPETERIE DES VOSGES	Démolition d'usines constituées de plusieurs halls industriels d'âge différent fondés pour certains sur cours d'eau y compris process de génie civil. <ul style="list-style-type: none"> . Recherche et étude du fonctionnement des bâtiments et étude de la répercussion des démolitions sur les parties conservées. . Elaboration des phasages des travaux, analyse et confortement des murs et bâtiments mitoyens conservés. . Analyse des forces portantes des planchers et voiles conservés. . Analyse de stabilité des ouvrages et bâtiments conservés. Travaux exécutés en site en fonctionnement Délai : 1 an
2010	THAON-LES-VOSGES	Stade Lederlin Réfection de la toiture	Maîtrise d'œuvre	VILLE DE THAON-LES-VOSGES	Etude de la capacité portante et des rénovations à apporter sur bâtiment tribune construit à la fin du 19 ^{ème} siècle en vue de supporter des cellules photovoltaïques <ul style="list-style-type: none"> . Relevés des existants . Simulations d'une capacité portante . Propositions de réparations . Chiffrage de la solution Délai: 3 mois Coût de réalisation des travaux : 220 000 €H.T.
2010	MAZELEY	Bâtiment de la mairie Ravalement de façades	Maîtrise d'œuvre	Commune de MAZELEY	- Réfection des enduits hydrauliques dégradés - Nettoyage par hydrogommage des modénatures en pierre - Remise en peinture du bâtiment Délai : 2 mois Coût de réalisation des travaux : 30 000 €H.T.
2010	EPINAL	RESIDENCE LES IMAGES Bâtiment d'habitation R+ 6 avec structure en béton armé Ravalement des façades	Maîtrise d'œuvre	LAMY	. Lavage haute pression, façades, balcons et terrasses . Démoussage de la toiture . Reprises de maçonnerie et béton . Ravalement des façades par RPE avec entoilage Délai : 3 mois Coût de réalisation des travaux : 170 000 €H.T.
2011	NEUFCHATEAU	Réfection de toiture LA MALADIERE 6 ^{ème} tranche Bâtiments 1 - 2 et 3 48 logements	Maîtrise d'œuvre	VOSGELIS	Réfection complète de la toiture de 3 bâtiments, en site occupé Surface 1 200 m ² Comprenant : <ul style="list-style-type: none"> . Dépose et déconstruction de la couverture par du bac acier . Renforcement de la charpente . Complément d'isolation par laine de verre Délai : 12 mois Coût de réalisation des travaux : 172 140 €H.T.
2009	EPINAL	Démolition et rénovation des Magasins de Concentration	Maîtrise d'œuvre	EPF LORRAINE	Requalification du site des Magasins de concentration <ul style="list-style-type: none"> - Démolition partielle d'un bâtiment - Reconstruction d'une façade - Réfection complète de la couverture - Ravalement des menuiseries extérieures par châssis aluminium et création d'ouverture en pignon arrière pour accès véhicules - Aménagement intérieur par création de bureaux et suppression de l'existant avec dépose de faux plafonds amiante Délai : 9 mois Coût de réalisation des travaux : 1 003 140 €H.T.

REFERENCES
ENTRETIEN DU PATRIMOINE (Bâtiment) - DIAGNOSTIC ET MAITRISE D'ŒUVRE
TRAVAUX DE REPRISE SUR ANCIENS OUVRAGES

16/02

ANNEE	COMMUNE	NATURE DES TRAVAUX ET D'OUVRAGE	MISSION DU B.E.T.	MAITRE D'OUVRAGE	CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2009	LAVELINE-DEVANT-BRUYERES	Requalification de l'ancienne filature	Co-maîtrise d'œuvre	EPF LORRAINE	Valorisation d'un site de 8,5 hectares - Démolition d'un ensemble de bâtiments pour une surface de 24 000 m ² au sol - Dépoullution du site - Déconstruction d'amiante - Tri et concassage des matériaux en vue du réemploi - Réhabilitation du clos couvert d'un bâtiment shed de 11 100 m ² - Traitement paysager Coût de réalisation des travaux : . Démolition : 317 873,19 €H.T. . Réhabilitation : 1 390 803,00 €H.T. . Paysagement : 93 304,20 €H.T.
2009	NEUFCHATEAU	Amélioration de 20 logements LA MALADIERE	Maîtrise d'œuvre	OPAC DES VOSGES	Amélioration de 20 logements, comprenant : - Mise en place d'une isolation thermique par l'extérieur environ 1 000 m ² - Réfection de la toiture-terrasse par mise en place d'une membrane d'étanchéité PVC sous protection lourde environ 350 m ² - Remplacement des menuiseries extérieures - Réfection complète de l'électricité Délai : 6 mois Coût de réalisation des travaux : 450 000 €H.T.
2009	EPINAL	Immeuble 42, rue d'Alsace	Maîtrise d'œuvre	SYGESTIM	Condammation par comblement de la cavité rocheuse située dans la cour arrière de l'immeuble et travaux annexes - Dégagement des gravats - Reprise et adaptation de la canalisation existante d'évacuation des eaux issues de la propriété riveraine et création d'une nouvelle canalisation - Comblement de la cavité par gravier roulé projeté - Obturation de la porte de la cavité en maçonnerie - Création de barbacanes en partie inférieure - Décrépissage et recrépissage du mur - Nettoyage de la cour et des murs existants Coût de réalisation des travaux : 20 000 €H.T.
2009	EPINAL	Copropriété Le Miroir d'Eau	Maîtrise d'œuvre	ATIS SARL	Rénovation du parking de la résidence Le Miroir d'Eau - Décrochage et décapage des enrobés environ 1 500 m ² - Mise en œuvre d'un enrobé dosé à 120 kg/m ² environ 1 500 m ² - Nettoyage de bordures - Remplacement de bordures - Marquage horizontale - Travaux sur le réseau EP Délai : 1 mois Coût de réalisation des travaux : 40 000 €H.T.
2009	CORNIMONT	Requalification du site de la Filature du Bas	Maîtrise d'œuvre	EPF LORRAINE	Requalification du site de la Filature du Bas - Désamiantage des bâtiments 800 m ² - Démolition des bâtiments 1 860 m ³ Galerie de liaison entre les deux bâtiments . Auvent . Clôture et le porche d'entrée, côté Remiremont - Travaux de reprise Délai : 19 mois Coût de réalisation des travaux : 192 752 €H.T.
2008 2009	EPINAL	Epin'Art	Maîtrise d'œuvre	E.P.F. Lorraine	Rénovation d'un atelier - Démolition partielle et création de baies - Réfection complète de la charpente et couverture - Création d'une verrière (60 m ²) - Ravalement de façades par Mise en place d'une isolation thermique par l'extérieur et d'un bardage bois isolé - Remplacement des fenêtres existantes par des menuiseries aluminium et mise en place de 2 grandes portes vitrées Coût de réalisation des travaux : 330 910 €H.T.
2009 2007	MOYENMOUTIER	Requalification du site de l'usine de Géroville	Co-maîtrise d'œuvre	EPF LORRAINE	Requalification du site de l'usine de Géroville - Désamiantage 675 m ² - Démolition de bâtiments 1 756 m ³ - Remblai et nivellement - Travaux de maçonnerie - Réfection d'enduits 1 006 m ² - Couverture 3 850 m ² - Vitrage Shed 200 ml Délai : 6 mois Coût de réalisation des travaux : 604 312 €H.T.

REFERENCES
ENTRETIEN DU PATRIMOINE (Bâtiment) - DIAGNOSTIC ET MAITRISE D'ŒUVRE
TRAVAUX DE REPRISE SUR ANCIENS OUVRAGES

16/02

ANNEE	COMMUNE	NATURE DES TRAVAUX ET D'OUVRAGE	MISSION DU B.E.T.	MAITRE D'OUVRAGE	CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2008	EPINAL	Immeuble La Caravelle	Maîtrise d'œuvre	SYGESTIM	Rénovation de la couverture par membrane pour les toitures hautes et basses côté rue Délai : 4 mois Coût de réalisation des travaux : 59 832 €H.T.
2008 2007	EPINAL	Requalification du site de la STAHV Maison de Maître	Maîtrise d'œuvre	EPF LORRAINE	Réhabilitation de la maison de maître - Travaux de reprise du gros œuvre : . Rebouchage de baie . Création de corniche . Réfection d'enduit - Réfection de couverture en ardoise naturelle y compris le remplacement de chevrons et voligeages - Confortement du mur de soutènement Délai : 6 mois Coût de réalisation des travaux : 130 019 €H.T.
2008 2007	EPINAL	Immeuble Le Concorde	Maîtrise d'œuvre	SYGESTIM	Rénovation de deux façades d'un immeuble R + 6, surface 1 400 m ² - Ravalement et isolation - Travaux de reprise des balcons, appuis de baies et fissures Délai : 10 mois Coût de réalisation des travaux : 58 500 €H.T.
2007	VITTEL	Les Jardins Ouvriers Logement 307 Bâtiment 25	Maîtrise d'œuvre	OPAC DES VOSGES	Consolidation et réparation de la structure du bâtiment - Réparation de façades - Reprise en sous œuvre Délai : 5 mois Coût de réalisation des travaux : 43 300 €H.T.
2007	GOLBEY	Rénovation des dallages	Maîtrise d'œuvre	DDE GOLBEY	Bâtiment atelier - Dallages et réseaux d'évacuation, comprenant : <u>Tranche ferme</u> - Pour le dallage : . Démolition et reconstruction du dallage pour véhicules pour une surface de 318 m ² et mise en place d'une résine - Pour les réseaux : . Fourniture et pose de canalisations d'assainissement PVC avec caniveau, regard avaloir, séparateur à hydrocarbures Délai : 4 mois Coût de réalisation des travaux : 85 272 €H.T.
2007	GOLBEY	Rénovation des dallages	Maîtrise d'œuvre	DDE GOLBEY	<u>Tranche conditionnelle</u> - Pour le dallage : . Démolition et reconstruction du dallage pour véhicules pour une surface de 867 m ² et mise en place d'une résine . Création d'un escalier droit en béton armé de 1.50 m dans fosse - Pour les réseaux : . Fourniture et pose de canalisations d'assainissement PVC avec caniveau, regard de relèvement, raccordement Délai : 4 mois Coût de réalisation des travaux : 119 826 €H.T.
2006	VOSGES	Rénovation toitures bâtiments départementaux	Maîtrise d'œuvre	CONSEIL GENERAL	Rénovation de toitures - Collège Souhait à SAINT-DIE : . Rénovation de la toiture du bâtiment 2, administration du collège . Surface 450 m ² - Collège Charlemagne à CORNIMONT . Rénovation de la toiture de l'atelier du collège . Surface 280 m ² . Rénovation de la toiture du préau . Surface 150 m ² - Subdivision de GERARDMER . Rénovation de la toiture du garage atelier . Surface 573 m ² - Escadron de SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT . Rénovation de la toiture du local JAPD . Surface 240 m ² - Gendarmerie de MONTHUREUX-SUR-SAONE . Rénovation de la toiture du bâtiment administration . Surface 200 m ² - Subdivision de DARNEY . Rénovation de la toiture du bâtiment abritant les logements . Surface 190 m ² - Musée départemental d'EPINAL . Rénovation de la toiture du bâtiment administration . Surface 250 m ² - Subdivision de MIRECOURT . Rénovation du bâtiment administratif . Surface 230 m ² Délai : 4 mois - Coût de réalisation des travaux : 197 028 €H.T.
2005	EPINAL	Réhabilitation du marché couvert	Co-maîtrise d'œuvre	VILLE D'EPINAL	Rénovation de la halle du marché couvert (construction du XIX siècle type Balthar), avec . Remplacement en sous œuvre de plancher haut sous-sol défaillant . Vérification et renforcement de la charpente . Contrôle de la bonne tenue du contreventement en phase provisoire lors du remplacement des voligeages de couverture . Analyse et adaptation des structures en élévation Délai : 14 mois Coût de réalisation des travaux : 2 105 000 €H.T.

REFERENCES
ENTRETIEN DU PATRIMOINE (Bâtiment) - DIAGNOSTIC ET MAITRISE D'ŒUVRE
TRAVAUX DE REPRISE SUR ANCIENS OUVRAGES

16/02

ANNEE	COMMUNE	NATURE DES TRAVAUX ET D'OUVRAGE	MISSION DU B.E.T.	MAITRE D'OUVRAGE	CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2005	GOLBEY	Toiture bâtiment administratif du parc	Diagnostic	DDE GOLBEY	Rénovation de la toiture, comprenant : - Dépose de la surcouverture, platelage bois et complexe d'étanchéité - Fourniture et mise en place de plateaux nervurés en support - Mise en place d'un complexe pare-vapeur, isolation + couverture tôle et divers zingueries et accessoires - Remplacement d'habillage et garniture de cheminée Délai : 2 mois Coût de réalisation des travaux : 31 933 €H.T.
2005	DOMPAIRE	Collège Michel Montaigne	Diagnostic	CONSEIL GENERAL	Etude relative à la couverture du bâtiment principal du collège - Faîtages, noues et costière des lanterneaux Délai : 1 mois
2004	EPINAL	Musée du Chapitre Réfection du 3ème étage de la tour	Etude béton armé	VILLE D'EPINAL	Réfection du 3ème étage de la tour du Musée du Chapitre (bâtiment du 17ème siècle en maçonnerie de grès rose), comprenant : . Analyse des existants . Adaptation d'un escalier après percements des dalles et création des renforts nécessaires Coût de réalisation des travaux : 35 000 €H.T.
2004	EPINAL	Rénovation de 35 logements rue Notre-Dame de Lorette	Diagnostic Maîtrise d'Œuvre	Office Public de l'Habitat de l'Agglomération d'Epinal	. Rénovation d'un bâtiment d'habitations collectives de 35 logements en R+4 . Rénovation de l'ensemble des façades TE, surface 3 000 m² . Rénovation complète de la couverture tuile et zinguerie . Dépose et remplacement des fenêtres existantes par l'ensemble monobloc P.V.C. . Mise en œuvre d'une ventilation naturelle hygroréglable . Remplacement des colonnes de chute et d'un certain nombre d'appareils de plomberie sanitaire Réhabilitation en site occupé Délai : 8 mois Coût de réalisation des travaux : 580 000 €H.T.
2004	EPINAL	Bâtiments scolaires Rénovation des corniches	Diagnostic Maîtrise d'Œuvre	Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Lorraine	. Diagnostic de façades et couverture de 3 bâtiments scolaires . Rénovation des couvertures en étanchéité multicouches sur panneaux de particules . Rénovation des façades . Rénovation complète des corniches en béton par béton adjuventé et habillage en inox plombé . Démolition des chéneaux béton des bâtiments internat et logement et remplacement par des chéneaux autoportants en tôle acier galvanisé Travaux découpés en 3 tranches Délai : 3 mois Coût de réalisation des travaux : 120 000 €H.T.
2004	EPINAL	Réfection façades	Co-maîtrise d'œuvre SPS	EDF	Réfection de façades immeubles Surface traitée : 800 m Réfection d'enduits Remplacement menuiseries extérieures Piquage de l'enduit, réparation des pierres, enduit type monument historique, menuiseries bois traditionnelles Délai : 3 mois Coût de réalisation des travaux : 148 000 €H.T.
2003	EPINAL	Rénovation partielle des bâtiments C1 et B1 ZAC la Madeleine	Diagnostic	OPHLM	Diagnostic de la couverture Dépose et remplacement d'une couverture tuile sur une surface de 1 900 m² Remplacement de l'ensemble des menuiseries bois par châssis pvc compris travaux de second œuvre de reprise connexe Coût de réalisation des travaux : 190 000 €H.T.
2003	EPINAL	Diagnostic du patrimoine	Diagnostic	OPAC EPINAL	Type d'opération : Diagnostic de patrimoine Type d'ouvrage : Bâtiment d'habitation Importance de l'opération : 261 bâtiments (environ 2000 logements) Descriptif général : logements sociaux Caractéristiques techniques : Bâtiment R à R+18 Spécificités de l'opération : Diagnostic selon méthodologie TEC HABITAT (logiciel d'analyse des données recueillies) Délai : 3 mois
2003	REMIREMONT	Lycée Malraux 1/2 Pension	Diagnostic Co-Maîtrise d'Œuvre	REGION LORRAINE Mission Politique Educative	Réfection étanchéité bâtiment 1/2 pension d'une surface de 1 050 m² Enlèvement isolant et étanchéité existante, réhausse costières, pose d'isolant laine de roche, membrane PVC, gravillons Travaux en site occupé Délai : 3 mois Coût de réalisation des travaux : 100 000 €H.T.

REFERENCES
ENTRETIEN DU PATRIMOINE (Bâtiment) - DIAGNOSTIC ET MAITRISE D'ŒUVRE
TRAVAUX DE REPRISE SUR ANCIENS OUVRAGES

16/02

ANNEE	COMMUNE	NATURE DES TRAVAUX ET D'OUVRAGE	MISSION DU B.E.T.	MAITRE D'OUVRAGE	CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2003	SAINT-DIE	Lycée Baumont Gymnase	Co-Maîtrise d'Œuvre	REGION LORRAINE Mission Politique Educative	Diagnostic et réfection couverture du gymnase d'une surface de 840 m ² Enlèvement couverture existante, couverture neuve sur voligeage conservé cheneaux neufs Couverture inox étamé à joints debout Délai : 3 mois Coût de réalisation des travaux : 60 000 €H.T.
2003	SAINT-DIE	Lycée Jules Ferry Internat	Co-Maîtrise d'Œuvre	REGION LORRAINE Mission Politique Educative	Diagnostic et réfection couverture bâtiment scolaire de type S+R+3 de 600 m ² . Couverture cuivre à joints debouts et ressauts Délai : 3 mois Coût de réalisation des travaux : 75 000 €H.T.
2003	EPINAL	Rénovation partielle des Bâtiments CC - A1 et B1 Quartier de la Magdeleine	Maîtrise d'Œuvre	OPHLM EPINAL	- Diagnostic de la couverture, dépose et remplacement des couvertures tuile sur une surface de 1 900 m ² - Remplacement de l'ensemble des menuiseries bois par châssis pvc compris travaux de second œuvre de reprise connexe Coût de réalisation des travaux : 190 000 €H.T.
2003	EPINAL	Rénovation usine ALCEE Rue Côte Cabiche	Maîtrise d'Œuvre	ALCEE	Diagnostic complet du revêtement d'étanchéité d'un bâtiment industriel type Shed. Rénovation par complexe pvc sur une surface de 2 500 m ² . Coût de réalisation des travaux : 170 000 €H.T.
2002	EPINAL	Rénovation partielle des bâtiments CC, A1 et B1 Quartier de la Magdeleine	Maîtrise d'œuvre	Office Public de l'Habitat de l'Agglomération d'EPINAL	Rénovation de logements Délai : 5 mois Coût de réalisation des travaux : 517 000 €H.T.
2002	EPINAL	Rénovation de 40 logements Route de Jeuxy	Maîtrise d'œuvre	Office Public de l'Habitat de l'Agglomération d'EPINAL	Rénovation de 40 logements en bâtiment R + 4. Rénovation de l'ensemble des façades de 2 600 m ² Remplacement des menuiseries extérieures Mise en peinture des cages d'escaliers Remplacement des zingueries et sous faces avant toit. Réhabilitation en site occupé. Délai : 5 mois Coût de réalisation des travaux : 212 700 €H.T.
2002	EPINAL	Résidence Thiers Louvière	Maîtrise d'œuvre	Copropriété Thiers Louvière Société GESTRIM LAURENT	Rénovation d'un bâtiment d'habitation à R+3 sur cellule commerciale à rez-de-chaussée avec surface de façade de 910 m ² . Dépose des parements béton façade existants, réparation des structures, mise en œuvre d'un bardage en béton de synthèse, ITE et travaux de peinture. Rénovation des façades centre ville en site occupé. Délai : 4 mois Coût de réalisation des travaux : 178 100 €H.T.
2002 2001	EPINAL	Rénovation de 42 logements Rue Moselly	Maîtrise d'œuvre	Office Public de l'Habitat de l'Agglomération d'EPINAL	Rénovation de bâtiments d'habitation de 42 logements répartis en 4 bâtiments à R+3 . Rénovation des couvertures tuiles et zingueries 1 400 m ² . Rénovation de l'ITE existant et accessoires sur 4 440 m ² . Remplacement des fenêtres existantes par ensemble monobloc P.V.C. . Mise en œuvre d'une ventilation naturelle hygro-réglable . Remplacement des WC et colonnes de WC Réhabilitation en site occupé Délai : 7 mois Coût de réalisation des travaux : 586 051 €H.T.
2002	SAINT-DIE	Lycée G. Baumont Restructuration internat et classes	Co-Maîtrise d'Œuvre	REGION LORRAINE SEBL Maître d'Ouvrage Mandaté	Restructuration d'un bâtiment scolaire R+3 avec une surface HO internat de 520 m ² et HO classe de 520 m ² comprenant entre autres, mise en place d'une surtoiture de 560 m ² par bac sec et création de désenfumage des circulations mise avec sorties en toiture Délai : 6 mois Coût de réalisation des travaux : 867 000 €H.T.

REFERENCES
ENTRETIEN DU PATRIMOINE (Bâtiment) - DIAGNOSTIC ET MAITRISE D'ŒUVRE
TRAVAUX DE REPRISE SUR ANCIENS OUVRAGES

16/02

ANNEE	COMMUNE	NATURE DES TRAVAUX ET D'OUVRAGE	MISSION DU B.E.T.	MAITRE D'OUVRAGE	CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2001	GOLBEY	Résidence "Les Noisetiers"	Maîtrise d'œuvre	La Copropriété	Rénovation des façades d'un bâtiment d'habitation Façades en béton carbonatées Façades d'une surface de 2000 m ² Réparation, ravalement peinture de l'immeuble "Les Noisetiers" Réparation et protection contre la carbonatation des bétons Délai : 9 mois Coût de réalisation des travaux : 165 500 €H.T.
2001	CHATEL SUR MOSELLE	Hôtel de Ville Rénovation et extension	Co-Maîtrise d'Œuvre	Commune de CHATEL/MOSELLE	Rénovation, construction neuve de bâtiments de bureaux avec surface HO neuve de 903 m ² et surface réhabilité de 1 400 m ² comprenant entre autres Remplacement de la couverture tuile sur charpente bois. Délai : 24 mois en opération tiroir Coût de réalisation des travaux : 1 125 000 €H.T.
2001	BACCARAT	1/2 Pension restructuration	Co Maîtrise d'Œuvre	CONSEIL GENERAL DE Meurthe et Moselle Conducteur d'opération SOLOREM	Construction 1/2 pension sur une surface de 500 m ² , réhabilitation 3 classes pour une surface de 500 m ² 1/2 pension pour 400 repas comprenant entre autres : Réfection d'étanchéité de 232 m ² + 505 m ² sur dalle terrasse existante Délai : 18 mois en opération tiroir Coût de réalisation des travaux : 987 200 €H.T.
2000	LUXEUIL LES BAINS	Ecoles primaires et maternelles - Diagnostic	Diagnostic + établissement - Echéancier	Commune de LUXEUIL LES BAINS	Type d'opération : diagnostic Type d'ouvrage : 10 sites, écoles primaires et maternelles Surface SHON : 10 300 m ² (totale) Caractéristiques techniques : Bâtiments à R + 2 maximum de construction traditionnelle 10 sites différents Spécificités de l'opération : Remise au Maître d'Ouvrage d'un tableau financier actualisable sous logiciel Excel. Délai : 3 mois Mission du B.E.T. : diagnostic + établissement d'un échéancier de maintenance Coût de réalisation des travaux : 1 829 388 €H.T.
2000	RAMBERVILLERS	Ecole Maternelle J. Ferry Remplacement couverture	Co-Maîtrise d'Œuvre	Commune de RAMBERVILLERS	Remplacement de charpente et couverture d'un bâtiment scolaire. Couverture tuiles de 680 m ² et couverture inox étamé de 288 m ² Couverture tuiles sur fermettes nouvelles, couverture inox étamé sur voligeage existant refixé Délai : 3 mois Coût de réalisation des travaux : 729 000 €H.T.
2000	EPINAL	Rénovation de 112 logements Rue du Professeur Roux	Maîtrise d'œuvre	OPHLM d'EPINAL	Rénovation de bâtiments d'habitation avec surface de façade de 7000 m ² 112 logements répartis en 2 bâtiments à R+3 Rénovation des ensembles ITE en façades Remplacement des sous faces d'avant toit et zingueries Remplacement des barres d'appuis et modification de garde-corps Mise en œuvre d'un système de ventilation naturelle hygroréglable Réhabilitation en site occupé Délai : 7 mois Coût de réalisation des travaux : 1 050 000 €H.T.
2000	EPINAL	DDE Siège Réfection toiture	Maîtrise d'Œuvre	DDE	Rénovation complète d'une toiture en bac sec d'aluminium d'une surface de 1 600 m ² compris travaux connexes. Travaux sur locaux occupés Délai : 12 mois Coût de réalisation des travaux : 128 800 €H.T.
1999	EPINAL	Réhabilitation de 3 immeubles de 38 logements	Maîtrise d'œuvre	OPHLM d'EPINAL	Remplacement couverture tuile Isolation des façades, mise en place de volets roulants Remplacement portes d'entrées, portes coupe-feu Rénovation complète de la plomberie-sanitaires Création chauffage individuel gaz et VMC Peintures intérieures diverses Coût de réalisation des travaux : 550 300 €H.T.

REFERENCES
ENTRETIEN DU PATRIMOINE (Bâtiment) - DIAGNOSTIC ET MAITRISE D'ŒUVRE
TRAVAUX DE REPRISE SUR ANCIENS OUVRAGES

16/02

ANNEE	COMMUNE	NATURE DES TRAVAUX ET D'OUVRAGE	MISSION DU B.E.T.	MAITRE D'OUVRAGE	CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
1999	BADONVILLERS	Aménagement de 5 appartements	Co-Maîtrise d'œuvre	Commune de BADONVILLERS	Réhabilitation lourde d'un bâtiment d'habitation existant, de type S+R+3, par remplacement des planchers bois par des planchers béton Délai : 11 mois Coût de réalisation des travaux : 277 000 €H.T.
1999	POUSSAY	Mairie Aménagement	Maîtrise d'Œuvre	Commune de POUSSAY	Réhabilitation d'une maison de Maître d'une surface de 450 m ² en vue de la transformation en Mairie Réfection clos couvert et réhabilitation totale à l'intérieur comprenant entre autre couverture tuile de 260 m ² . Bâtiment en site classé Délai : 13 mois TCE Coût de réalisation des travaux : 287 200 €H.T.
1999	CONTREXEVILLE	OPAC Mise en place de surtoitures	Etude de Faisabilité	OPAC DES VOSGES	Etude de surtoiture, bâtiments d'habitation avec emprise au sol de 1 000 m ² en 3 bâtiments Mise en place de surtoitures en bac sec sur des toitures terrasses existantes Coût de réalisation des travaux : 137 200 €H.T.
1999	VITTEL	Route de Lignéville Bâtiment EDF Rénovation	Maîtrise d'Œuvre	EDF	Rénovation toiture bac sec double peau avec surface toiture bardage de 200 m ² Surtoiture bac sec acier galvanisé et isolant, bardage plan horizontal compris isolation Délai : 3 mois Coût de réalisation des travaux : 36 300 €H.T.
1999	EPINAL	Réhabilitation de 38 Logements Gnl Henry	Maîtrise d'Œuvre	OPHLM EPINAL	Diagnostic de la couverture, dépose et remplacement de couverture tuile sur une surface de 1 200 m ² Coût de réalisation des travaux : 79 300 €H.T.
1998	GOLBEY	SNI Réfection toiture	Maîtrise d'Œuvre	SNI Alsace Lorraine METZ	Réfection de toiture de Maison de Maître pour une surface de 600 m ² Couverture ardoise Natura, zinguerie et finitions type vieille montagne Travaux en site habité Délai : 4 mois Coût de réalisation des travaux : 102 400 €H.T.
1998	GOLBEY	Immeuble Les Noisetiers	Diagnostic	Copropriété Les Noisetiers représentée par son Syndic Mr. BENETAUD	Diagnostic des façades après phénomène de carbonatation et diagnostic des menuiseries
1998	EPINAL	Immeubles 7, 9 et 11 Rue de Lattre de Tassigny	Diagnostic Maîtrise d'Œuvre	GESTRIM	Diagnostic sur revêtement étanchéité en couverture des tours et coursives Rénovation multicouche SBS sur une surface de 1 100 m ² Coût de réalisation des travaux : 137 200 €H.T.
1997	GOLBEY	Atelier de fabrication	Diagnostic	TRANE	Diagnostic complet du revêtement d'étanchéité de bâtiments industriels sur une surface de 20 000 m ² Coût de réalisation des travaux : 535 000 €H.T.
1997	VITTEL	Salle du Moulin	Diagnostic Maîtrise d'Œuvre	Commune de VITTEL	Réfection couverture par membrane PVC sur une surface de 1 200 m ² Coût de réalisation des travaux : 64 000 €H.T.
1997	DARNEY	IF PRO	Diagnostic Co Maîtrise d'Œuvre	C.P.A.M. DES VOSGES	Diagnostic des toitures terrasses des bâtiments et travaux de reprise en étanchéité multicouche ou monocouche SBS pour une surface de 250 m ² Coût de réalisation des travaux : 10 600 €H.T.

REFERENCES
ENTRETIEN DU PATRIMOINE (Bâtiment) - DIAGNOSTIC ET MAITRISE D'ŒUVRE
TRAVAUX DE REPRISE SUR ANCIENS OUVRAGES

16/02

ANNEE	COMMUNE	NATURE DES TRAVAUX ET D'OUVRAGE	MISSION DU B.E.T.	MAITRE D'OUVRAGE	CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
1997	DIEUZE	Usine de fabrication de composants automobiles	Diagnostic Maîtrise d'œuvre	HARMAN (Fiat - Marelli)	Diagnostic et rénovation de couverture industrielle en monocouche PVC avec désenfumage sur une surface de 3 000 m ² Coût de réalisation des travaux : 274 400 €H.T.
1997	GOLBEY	HLM Rue de Grandrupt	Co-Maîtrise d'œuvre	OPAC	Construction de 12 logements
1997	EPINAL	Immeuble Notre Dame de Lorette	Maîtrise d'œuvre	OPHLM d'EPINAL	Mise aux normes des installations électriques de 35 logements Coût de réalisation des travaux : 64 000 €H.T.
1997	EPINAL	Immeubles Plateau de la Justice	Maîtrise d'Œuvre	OPHLM d'EPINAL	Mise en sécurité d'un parc de bâtiments comprenant : <ul style="list-style-type: none"> . Création ou modification de chassis de désenfumage en façades vitrées des cages d'escaliers . Mise en œuvre d'ensemble de commande pour chassis de désenfumage par treuil électrique asservi à détecteur autonome de fumée (81 cages d'escaliers) Coût de réalisation des travaux : 190 500 €H.T.
1997	CHANTRAINE	Groupe ELLEN	Diagnostic Maîtrise d'œuvre	GESTRIM LAURENT	Diagnostic des bétons de structure en façade après attaque par phénomène de carbonatation (12 000 m ²) Rénovation complète par mortier adjuvanté et ravalement Coût de réalisation des travaux : 605 500 €H.T.